


POHĽAD VÝCHODNÝ



LEGENDA VONKAJŠÍCH POVRCHOV :

- 1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – POLYSTYRÉN.FASÁDNA DOSKA EPS–F HR.140 MM /ŠKRABANÁ OMIETKA 2 MM, SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – POLYSTYRÉN.FASÁDNA DOSKA EPS–F HR.30 MM /ŠKRABANÁ OMIETKA 2 MM, SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 3 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – PERIMETRICKÝ POLYSTYRÉN HR.120 MM, MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMIETKA /SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 4 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – PERIMETRICKÝ POLYSTYRÉN HR.30 MM, MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMIETKA /SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 5 PLASTOVÉ VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE
- 6 ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ DVOJSKLO
- 7 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE, POPLASTOVANÝ PLECH
- 8 STREŠNÁ KRYTINA POPLASTOVANÝ PLECH – PROFILOVANÁ
- 8 STOLÁRSKE, TESÁRSKE KONŠTRUKCIE, NÁTER HERBOL PRO DECOR 2 x

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  
SO-01 : HLAVNÝ OBJEKT

±0.000 = 654.40

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING.PAVOL JURČO
Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA ŠTEFANIKOVA 4445 058 01 POPRAD
OBJEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE			Tel.: 0903626054 E-mail: p.jurco@stonline.sk
MIESTO STAVBY	HUNCOVCE			
NÁZOV AKCIE :	HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA -			
	- PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU-I.ETAPA			
OBSAH VÝKRESU :	POHĽAD VÝCHODNÝ			
		ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	
			10	