PôDORYS STRECHY



ST1 NOVÁ SKLADBA STRECHY

- STREŠNÁ KRYTINA, PLECHOVÁ PROFILOVANÁ
- STREŠNÉ LATE 50/50 MM
- KONTRALATE 50/50 MM
- PODSTREŠNÁ DIFÚZNA FÓLIA
- KROKVA 120/200 MM a 1000 MM
- PREVETRÁVANÝ PRIESTOR
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ZO SKLENNEJ MINERÁLNEJ VLNY URSA DF 35 HR. 200 MM+ 60 MM
- PAROZÁBRANA
- ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA

ST2 NOVÁ SKLADBA STRECHY

- STREŠNÁ KRYTINA, PLECHOVÁ PROFILOVANÁ
- STREŠNÉ LATE 50/50 MM
- KONTRALATE 50/50 MM
- PODSTREŠNÁ DIFÚZNA FÓLIA
- KROKVA 100/180 MM a 1000 MM
- PREVETRÁVANÝ PRIESTOR
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ZO SKLENNEJ MINERÁLNEJ VLNY URSA DF 35 HR. 200 MM+ 60 MM
- PAROZÁBRANA
- NOSNÝ ROŠT + SDK DOSKA HR.15 MM, PO 30 MIN

ST3 NOVÁ SKLADBA STRECHY

- STREŠNÁ KRYTINA, PLECHOVÁ PROFILOVANÁ
- STREŠNÉ LATE 50/50 MM
- KONTRALATE 50/50 MM
- PODSTREŠNÁ DIFÚZNA FÓLIA
- KROKVA 120/200 MM a 1000 MM + URSA DF 35 HR.200 MM – MEDZI KROKVY
- URSA DF 35 HR.60 MM + POMOCNÝ ROŠT 60/60 MM
- PAROZÁBRANA
- SDK OBKLAD HR.15 MM, PO 30 MIN

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
SO-01 : HLAVNÝ OBJEKT **±0.000 = 654.40**

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO

ING.PAVOL JURČO
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
ŠTEFÁNIKOVA 4445
058 01 POPRAD
Tel.: 0903626054
E-mail: p.jurco@stonline.sk

OBJEDNÁVATEL	OBEC HUNCOVCE
MIESTO STAVBY	HUNCOVCE
NÁZOV AKCIE :	HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA - - PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU-I.ETAPA
OBSAH VÝKRESU :	PôDORYS STRECHY

FORMÁT	A2
DÁTUM	06.2015
ÚČEL	PROJEKT
MIERKA	1 : 100
Č.ZÁKAZKY	–
ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU 05

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.