


ST1 NOVÁ SKLADBA STRECHY

- STREŠNÁ KRYTINA, PLECHOVÁ PROFILOVANÁ
- STREŠNÉ LATE 50/50 MM
- KONTRALATE 50/50 MM
- PODSTREŠNÁ DIFÚZNA FÓLIA
- KROKVA 120/200 MM a 1000 MM
- PREVETRAVANÝ PRIESTOR
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ZO SKLENNEJ MINERÁLNEJ VLNÝ URSA DF 35 HR. 200 MM + 60 MM
- PAROZÁBRANA
- ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA



- PODLAHOVÁ KONŠTRUKCIA HR.150 MM
- HYDROIZOLÁCIA - ALP+EXTRASKLOBIT G200 S401 NATAVENÝ /PROTIRÁDOŇOVÁ OCHRANA/
- PODKLADNÝ BETÓN HR.150 MM /C16/20/, KARI SIETĚ KH-08 ø6/150-ø6/150 MM
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR.200 MM

- STREŠNÉ OKNO VELUX GGL 780/1600 MM /MK10/, Uw=1.00 W/m2.K
ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO - ARG6N
LEMOVANIE EDW
MONTÁŽNE SADY BDX 200

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- NOSNÁ ŽB KONŠTRUKCIA C25/30
- STROPNÁ DOSKA C30/37
- OBYODOVÉ MURIVO hr. 300, 250 mm Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG P2-400
- PRIEČKA hr. 150 mm Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG
- PRIEČKA hr. 100 mm Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG
- PRIEČKA hr. 100 mm SADROKARTÓNOVÁ

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
SO-01 : HLAVNÝ OBJEKT
±0.000 = 654.40

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING.PAVOL JURČO	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	ŠTEFANIKOVA 4445	058 01 POPRAD
OBJEDNAVATEL	OBEC HUNCOVCE			Tel.: 0903626054	E-mail: p.jurco@stonline.sk
MIESTO STAVBY	HUNCOVCE			FORMÁT	A2
NÁZOV AKCIE :	HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA -				
- PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU-I.ETAPA					
OBSAH VÝKRESU :					
REZ C-C					
				ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
					06