


LEGENDA MIESTNOSTI A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	m ²	PODLAHA	POVRCHY	POVRCHY	POZNÁMKA
			DRUH – OZNÁČENIE	STĚN	STROPU	
101	UČEBŇA	30.00	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M KER.OBKAD. H.1.5 M PRO UMÝVADLE
102	UČEBŇA	30.00	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M KER.OBKAD. H.1.5 M PRO UMÝVADLE
103	UČEBŇA	30.00	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M KER.OBKAD. H.1.5 M PRO UMÝVADLE
104	CHODBA	44.16	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
105	ZADVERIE	46.80	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISLÝKOVÁ	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.1.5m
106	VÝLEVKA	11.06	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.1.5m
107	ŠATŇA	14.00	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M
108	ZBOROVŇA	19.33	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M KER.OBKAD. H.1.5 M PRO UMÝVADLE
109	KABINET	3.71	HOMOGENÉ PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M
110	KOTOLŇA	4.60	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.1.5m
111	ŠPECIFICKÁ PRÍPRAVA DIEVČAT	32.50	PVC POKRYTÁ PODLAHA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	UMYVATEĽNÝ NÁTER H.1.5 M KER.OBKAD. H.1.5 M PRO UMÝVADLE
112	PREDŠIEŇ	8.85	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
113	VÝLEVKA	3.00	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.1.5m
114	ZÁMOČNICKÁ DIELŇA	32.08	EPPOXIDOVÁ PODLAHA PROTISLÝKOVÁ	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
115	SKĽAD PRÁCOVNÝCH POMÔCK	7.94	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
116	STOLÁRSKA DIELŇA	32.08	EPPOXIDOVÁ PODLAHA PROTISLÝKOVÁ	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
117	SKĽAD PRÁCOVNÝCH POMÔCK	9.33	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
118	SKĽAD ZÁHRADNÝCH NÁRAD	21.14	CEMENTOVÝ POTER PROTISLÝKOVÝ	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
119	SKĽAD	12.50	CEMENTOVÝ POTER PROTISLÝKOVÝ	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	SADROKARTÓNOVÝ POHĽAD RF 15 MM /PO 30 MIN/	UMYVATEĽNÝ NÁTER DO v.1.5m
120	WC CHLAPCI	6.16	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.2.2m
121	WC DIEVČATÁ	4.20	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.2.2m
122	WC UČITEĽA	2.80	KERAMICKÁ PROTISLÝKOVÁ DLAŽBA	TENKOVÝSTVÁ OMEKRA YTONG, VČITANE SEČKOVANÁ MALBA REMAL.FARMA.	VĚPNOCEMENTOVÁ OMEKRA STUKOVÁ MALBA REMAL.FARMA.	KERAMICKÝ OBRÁD DO v.2.2m



LEGENDA PRÍSTROJOV:

- ✕ NÁSTENNÉ SVIETIDLO, ŽIAROVKA 60W
- ✕ N-NÚDZOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 8W, AUTONÓMNOSŤ 1 HOD. (+PIKTOGRAM)
- ✕ SVIETIDLO STROPNÉ, ŽIAROVKA, 60W
- ⌵ ZÁSUVKA 230V
- ⊞ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO, 2x36W, IP54, BIELA MRIEŽKA
- ⊞ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO S NÚDZOVÝM MODULOM, AUTONÓMNOSŤ 1 HODINA, BIELA MRIEŽKA
- ⌵ VYPÍNAČ RADENIE R1
- ⌵ VYPÍNAČ RADENIE R5
- ⌵ VYPÍNAČ RADENIE R6
- ⌵ VYPÍNAČ RADENIE R7
- ⊞ ROZVÁDZAČ, ROZVODNICA
- ⊞ VENTILÁTOR 60W, S DOBEHOM
- "STOP" STOP TLAČIDLO
- ⌵ VÝVOD KÁBLA

- KÁBEL PRE NAPOJENIE ROZVÁDZAČA – NAYY-J 4x25
- KÁBEL PRE OSVETLENIE – CYKY-J 3x1,5
- KÁBEL PRE OSVETLENIE – CYKY-J 5x1,5
- KÁBEL PRE ZÁSUVKY – CYKY-J 3x2,5

SO-01: HLAVNÝ OBJEKT ELEKTRO

Autor :	ING. P. JURČO	Štátny projekt :	Š. C. O.
Zodp.projektant :	ING. O. GALOVIČ	Hodnotil :	Š. C. O.
Vypracoval :	MGR. R. ILÁŠ	Stavil :	Š. C. O.
Odborný dohľad :	OBEC HUNCOVCE	Stavil :	Š. C. O.
HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA – PRÍSTAVBA UČEBNÉHO BLOKU – I. ETAPA			
Stavil :	07/2015	Stavil :	RP
Stavil :	ELKTRO	Formal :	9 A4
Stavil :	EL-1	Formal :	9 A4
Stavil :	1:50	Formal :	9 A4
Stavil :	72/15	Formal :	9 A4
Stavil :	72/15	Formal :	9 A4