


POHĽAD ZÁPADNÝ



LEGENDA VONKAJŠÍCH POVRCHOV :

- 1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – POLYSTYRÉN.FASÁDNA DOSKA EPS–F HR.140 MM /ŠKRABANÁ OMIETKA 2 MM, SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – POLYSTYRÉN.FASÁDNA DOSKA EPS–F HR.30 MM /ŠKRABANÁ OMIETKA 2 MM, SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 3 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – PERIMETRICKÝ POLYSTYRÉN HR.120 MM, MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMIETKA /SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 4 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – PERIMETRICKÝ POLYSTYRÉN HR.30 MM, MOZAIKOVÁ SOKLOVÁ OMIETKA /SYSTÉM STOMIX, CEMIX, BAUMIT.../
- 5 PLASTOVÉ VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE
- 6 ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ DVOJSKLO
- 7 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE, POPLASTOVANÝ PLECH
- 8 STOLÁRSKE, TESÁRSKE KONŠTRUKCIE, NÁTER HERBOL PRO DECOR 2 x

±0.000 = 654.40

AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING.PAVOL JURČO	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	ŠTEFANIKOVA 4445	
OBJEDNAVATEL	OBEC HUNCOVCE			058 01 POPRAD	Tel.: 0903626054
MIESTO STAVBY	HUNCOVCE				E-mail: p.jurco@stonline.sk
NÁZOV AKCIE :	HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA -			FORMÁT	A3
- PRÍSTAVBA UČEBŇOVÉHO BLOKU-I.ETAPA				DÁTUM	06.2015
				ÚČEL	PROJEKT
				MIERKA	1 : 100
				Č.ZÁKAZKY	-
OBSAH VÝKRESU :	POHĽAD ZÁPADNÝ			ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
					09