


# PÔDORYS ZÁKLADOV



A1 – VYROVNANIE EXISTUJÚCICH ZÁKLADOV HR.200 MM, BETÓN C16/20


## POZNÁMKA



- OBJEKT JE ZALOŽENÝ NA ZAKLADOVÝCH PÁSOCI Z BETÓNU PROSTOHO C20/25
- PODKLADY BETÓN C16/20, AMOVIANE KÁR SIETOU KH-08 Ø6/150-Ø6/150, 3,06t/KG/M2
- PEVNIZOVANÚ S KONSTRUKCIOU ZAKLADOV
- HRDÁKA PODKLADNEHO BETÓNU 150 MM
- ŠTRKOVY PODSP-NEIREDENY ŠTRKOPREŠOK, ZHUTENÝ HR.200 MM, FR.0-63 MM
- PO ODKRTI ZAKLADOV ŠKÁRI-PRIZVÁT ŠTATIKA
- MINIMÁLNA HĺBK A TREĽA ŤAŽITELNOSTI ZEMIN III.
- PRÉPAROVANÁ TROJENKA PRI VŠETKÝCH ZNEMACH PROTÍ P.D.MIN 300 MM V RASTLOM TERÉNE,
- A SOUČASNE 1200 MM POD ÚT - ZAKLADY OBKLOPOVÁHO MŮRIAR/NEZMARŤNÁ HĽBÁ/
- PREERÝZ A PRESTUPY V ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH VÍD ČASŤ ZTI
- NÁPOJENIE NOVÝCH ZAKLADOV VÍD ČASŤ ŠTATIK

NAVRH ZAKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE PREDBEŽNÝ, KONŠTRUKČNÝ, PO OBNAŽENÍ ZÁKLAD. ŠKARY JE NUTNÉ PRIZVÁŤ STATIKA PRE UPRESNENIE ĎALŠIEHO POSTUPU ZAKLADANIA !

STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE  
SO-01 : HLAVNÝ OBJEKT  
±0.000

## SO-01 : HLAVNÝ OBJEKT

$$\pm 0.000 = 654.40$$


			
AUTOR	VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO	Ing.P.JURČO
OBJEDNATEL	OBEC HUNCOVCE		
MÍSTO STAVBY	HUNCOVCE		
NÁZOV AKCE : <b>HUNCOVCE, ZÁKLADNÁ ŠKOLA -</b> <b>- PŘÍSTAVBA UČEBNŮVÉHO BLOKU-I.I.ETAPA</b>			
OBSAH VÝKRESU : <b>PŮDORYS ZÁKLADOV</b>			
ING.PAVLO JURČO PROJEKČNÍ KANCELÁŘIA STEJANKOVA 4445 058 01 PŮRNAB E-mail: pjuro@olomouck			
Tél.: 0903826034			
FORMÁT	A2		
DATUM	06.2015		
ÚČEL	PROJEKT		
MÍRKA	1 : 100		
Č.ŽÁKAZKY	—		
ARCH.ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU		
	<b>02</b>		