



Hospodársky pavilón

Rezerva
Zdr. stredisko+služby
Hosp. pavilón
OÚ + Spol. priestory



- 1 STACIONÁRY KOTOL NA ŠTIEPKY, TEP. VÝKON 149 kW
- 2 KOMBINOVANÁ AKUMULÁČNÁ NADoba S IMPREVNÝM ZASOBNIKOM TEPEL. VODY S OBEHOM 1000lit-665/190 litr.
Ø990, V= 2050 mm
- 3 KMA, GRPÁNA VODY S PRISKOVM FILTROVM
- 4 EXPANZOMAT 200/6 0 OBEHNE 200 l, Ø634 mm, H=758 mm
- 5 EXPANZOMAT 50/6, 0 OBEHNE 50 l, Ø409 mm, H=493 mm
- 6 OBEHOVÉ ČERPADLO ØK 32-80, Q=50 m³/hod, H=20m, 230V, 124W
- 8 AMALNY VENTILÁTOR 4 E 400, Q= 3 900 m³/h, N= 250 W
- R ROZDELIOVÁČ DN 150, PN6
- Z ZBERAČ DN 150, PN6
- N OZNAČNÉ ŠTÍPAKY ØK




OÚ + Spol. priestory

LEGENDA :

- VEDENIE PRE ZASUVKY ØKY 30x2,5 mm³
- VEDENIE PRE POSPOJOVANIE ØYA 6 mm³
- KRABICA PRISTROJOVÁ
- SKATULOVA ROZVODKA
- ZASUVKA DVOJITA ZAPUSTENA
- ZASUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENA
- RJ 45 DARA ZASUVKA
- VEDENIE FTP CAT 6
- 3-FÁZ. ZASUVKA 16A/400V, IP44
- VEDENIE ØKY – 50x4,0
- ELEKTRO SPOJTEBÍČ 2,5kW/230V ØKY 30x2,5mm
- ROZVADZAČ OBJEKTU RH
- EPS-EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA
- ST – PVC SKRINKA S TLAČIDLOM
- CENTRAL STOP – ARETÁČNÉ

POZNÁMKA:

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz 230/400V, TN-S
OCHRANA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41
dl. 413 : PRI PORUČE
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PROSTREDE: AD1 ZAKLADNÉ OBYČAJNÉ
AD3 VONKAŠIE
AD2 POD PRISTREŠKOM

Index zmeny			
	Dátum	Meno	
Investor	Obecný úrad Pohorelá		
	Pohorelá		
Stupen	PROJEKT STAVBYNÉ POUVEDNÉ		
Profesia	TECHNICKÉ VYBAVÁNIE STAVBY		
Navrhov			
Výpracov			
Kontrolov			
Dátum	06.7.2017		
Formát	x F44		
Meritko	N		
Číslo výkresu :	RD – 706 – 08– 11	Názov celku : REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Z TUHÉHO PALIVA NA DREVNOÚ ŠTIEPKU Pohorelá – viacúčelový objekt obce	
Názov výkresu : ELEKTROINŠTALÁCIA ZASUVKOVÁ INŠTALÁCIA SUTERÉNU OBJEKTU			

Zdr. stredisko+služby