


Hospodársky pavilón

- 1 STACIONÁRNY KOTOL NA ŠTEPKU, TEP. VÝKON 149 kW
- 2 KOMBINOVANÁ AKUMULÁČNÁ NADoba S MROVENIA ZÁSOBNÍKOV TEPELA VODY S OBEHOM 1000lit-665/190 litr. Ø990, V= 2050 mm
- 3 KMA GEPANÁ VODY S PÍSKOVÝM FILTROU
- 4 EXPAZNZMAT 200/6 0 OBEHNE 200 l, Ø634 mm, H=758 mm
- 5 EXPAZNZMAT 50/6, 0 OBEHNE 50 l, Ø409 mm, H=483 mm
- 6 OBEHOVÉ ČERPADLO ØK 32-80, Q=50 m3/hod, H=20m, 230V, 12kW
- 8 ANALYZY VENTILÁTOR 4 E 400, Q= 3 900 m3/h, N= 250 W
- R ROZDELOVÁČ DN 150, PN6
- Z ZBERAČ DN 150, PN6
- N OZNAČNÉ ŠTÍPAKY ØK



ÚÚ + Spol. priestory

LEGENDA :

VEDENIE PRE SVETLO CYKY 30x1,5

CYKY 50x1,5

CYKY 30x2,5

SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ NÁSTENNÉ 1x60W, IP20, INTERIEROVÉ IP20

SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ 1x60W IP20, EXTERIEROVÉ IP43

SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ INTERIEROVÉ, IP 20, 2x58W

SVETIDLO HALOGENOVÉ VONKAUŠIE 1x300W, EXTERIEROVÉ IP43

SVETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA 9W S VLASTNÝM ZDROJOM

SNÍMAČ POHYBU 110 ZABER KONTAKT 6A/230V

KRABICA PRÍSTROJOVÁ SKATUTOVÁ ROZVODKA

JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ

SERIOVÝ VYPÍNAČ

ROZVADZAČ OBJEKTU

ROZVADZAČ RH

POZNÁMKA:

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz 230/400V ,TN-S OCHRANA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41


Øl. 413 : PRI PORUČHE

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

PROSTREDIE: AD1 ZAKLADNÉ OBÝČAJNÉ

AD3 VONKAUŠIE

AD2 POD PRÍSTREŠKOM

Index zmeny			
Dátum	Meno		
Investor	Obecný úrad Pohorelá		
	Pohorelá		
Stupen	PROJEKT STAVEBNÉHO PROJEKTU		
Profesia	TECHNICKÝ NÁVRH STAVBY		
Navrhovateľ			
Vypracoval			
Kontroloval			
Dátum	06 / 2017		
Formát	x F44		
Merítko	N		
Číslo výkresu :	RD – 706 – 08 – 10		

Názov celku :	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Z TUHÉHO PALIVA NA DREVNOÚ ŠTEPKU
	Pohorelá – viacúčelový objekt obce
Názov výkresu :	ELEKTROINŠTALÁCIA
	SVETIELNÁ INŠTALÁCIA SUTERÉNU OBJEKTU

Zdr. stredisko+služby