



SITUÁCIA  
M 1 : 200



LEGENDA A VÝKAZ VÝMER:

OBJEKT SO 01 SPEVNENÁ PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULOVANIE

- k1 - Spevnená manipulačná plocha: 507,00m<sup>2</sup>  
Kryt: Betón C30/37, STN EN 206-1, hr. 230mm
- k2 - Spevnená plocha pre kompostovanie: 157,48m<sup>2</sup>  
Kryt: VC betón C25/30, STN EN 206-1, hr. 150mm
- Štrková plocha: 101,39m<sup>2</sup>  
Kryt: drvené kamenivo fr.32-63mm, hr. 200mm
- Betónový cestný obrubník ABO 1-15, 1000x260x150mm  
osadený na stojato do úrovne s krytom, dĺžka: 77,70m
- Betónový cestný obrubník ABO 1-15, 1000x260x150mm  
osadený na stojato, -0,05m oproti krytu, dĺžka: 86,00m

PRÍPOJKY

- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRIECH
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA Z KOMPOSTOVACEJ PLOCHY

UPOZORNENIE:  
Všetky inžinierske siete v priestore staveniska musia byť vytýčené!  
Výkopové práce pri križovaní s IS realizovať ručne!

- Upozornenie:
- projektová dokumentácia je vyhotovená na účely skutkového stavu, autor projektu nezodpovedá za škody vzniknuté pri vyhotovovaní diela inak ako je uvedené v projekte
  - dielo a k nemu príslušná projektová dokumentácia je chránená podľa autorského zákona v zmysle architektonického diela. Zmeny na dielo a ďalšie použitie tohto diela a projektovej dokumentácie je zakázané bez súhlasu autora. Vytvorenie kópií, verejné rozmnožovanie originálu, predaj, alebo iný prevod vlastnických práv je bez súhlasu autora zakázané
  - projektová dokumentácia je vyhotovená pre účely stavebného konania, nemusí obsahovať riešenia všetkých detailov konštrukcií, tieto detaily treba riešiť priamo na stavbe
  - zmeny, zistené nejasnosti, pripomienky a chyby v projektovej dokumentácii treba bezodkladne konzultovať s projektantom
  - pri realizácii stavby musí dodávateľ spĺňať všetky platné vyhlášky a normy
  - všetky navrhované stavebné materiály v konštrukciách je možné pri realizácii stavby nahradiť za iné materiály s rešpektovaním technických vlastností nemenných konštrukcií podľa platných noriem a vyhlášok

Software: 4MCAD Standard v.19 číslo licencie S1905522832

ZODPOV. PROJEKTANT:	AUTOR. ING. PAVOL PÓLYA, PERECKÁ 20, LEVICE	<div>iProdos s.r.o.</div> <div></div> <div>Office: Perecká 20 934 05 Levice web: www.iprodos.sk email: iprodos@iprodos.sk mobil: 0907 891 474</div>	
KONTROLOVAL:	AUTOR. ING. PAVOL PÓLYA, PERECKÁ 20, LEVICE		
VYPRACOVAL:	AUTOR. ING. PAVOL PÓLYA, PERECKÁ 20, LEVICE		
INVESTOR:	OBEC GEMERSKÁ POLOMA, NÁMESTIE SNP 211 049 22, GEMERSKÁ POLOMA		
MIESTO STAVBY:	K.Ú. GEMERSKÁ POLOMA, C-KN 2196/7	<div>inžiniering projekcia dopravných stavieb stavebná a dozorná činnosť</div>	
STAVBA:		PROFESIA:	DOPRAVNÉ STAVBY
		DÁTUM:	01 / 2020
		ÚČEL:	PPSP
		FORMÁT:	4 A4
OBJEKT: SO 01 SPEVNENÁ PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULOVANIE		MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:		1 : 200	2
SITUÁCIA			