


VZOROVÝ PRIEČNY REZ  
M 1 : 50

VZOROVÝ PRIEČNY REZ SPEVNENOU PLOCHOU PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULAČNOU PLOCHOU



k1 - Konštrukčná skladba spevnenej manipulačnej plochy:

betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4-Dmax32	C30/37	hr. 230 mm
mechanicky spevnené kamenivo, STN 73 6126	MSK 31,5Gb	hr. 200 mm
Štrkodrvina fr. 0-31,5mm, STN 73 6126	ŠD 0/31,5	hr. 180 mm
SPOLU:		hr. 610 mm

k2 - Konštrukčná skladba spevnenej plochy pre kompostovanie:

VC betón STN EN 206-1-C 25/30-XC4-Dmax32	C25/30	hr. 150 mm
kari sieť 6/6, 150*150		
Štrkodrvina fr. 0-31,5mm, STN 73 6126	ŠD 0/31,5	hr. 150 mm
SPOLU:		hr. 300 mm

Software: 4MCAD Standard v.19 číslo licencie S1905522832

ZODPOV. PROJEKTANT:	AUTOR. ING. PAVOL PÔLYA, PERECKÁ 20, LEVICE	<div><div>iProdos s.r.o.</div><div><div></div><div>Office: Perecká 20 934 05 Levice web: www.iprodos.sk email: iprodos@iprodos.sk mobil: 0907 891 474</div></div></div>	
KONTROLOVAL:	AUTOR. ING. PAVOL PÔLYA, PERECKÁ 20, LEVICE		
VYPRACOVAL:	AUTOR. ING. PAVOL PÔLYA, PERECKÁ 20, LEVICE		
INVESTOR:	OBEC GEMERSKÁ POLOMA, NÁMESTIE SNP 211 049 22, GEMERSKÁ POLOMA		
MIESTO STAVBY:	K.Ú. GEMERSKÁ POLOMA, C-KN 2196/7		
STAVBA: KOMPOSTÁREŇ - GEMERSKÁ POLOMA		PROFESIA: DOPRAVNÉ STAVBY	ČÍSLO SADY:
OBJEKT: SO 01 SPEVNENÁ PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE A MANIPULOVANIE		DÁTUM: 01 / 2020	
		ÚČEL: PPSP	
		FORMÁT: 3 A4	
OBSAH: VZOROVÝ PRIEČNY REZ		MIERKA: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: 4