



V Miestnej komunikácii



LEGENDA :

1	HUTNENÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH – PREHODENÁ ZEMINA Z VÝKOPU
2	HUTNENÝ OBSYP PO VRSTVÁCH – ŠTRKOPIESOK Ø 0–16mm, ALEBO VYTRIEDENÁ ZEMINA Z VÝKOPU SO ZRNOM Ø MAX. 20 mm
3	LOŽKO – PIESOK ZHUTNENÝ
4	KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE, SN10

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Milošlav Remiš	 <div>ARCHART s.r.o. www.vizualizaciestavieb.sk 018 41, DUBNICA NAD VÁHOM OBRANCOV MIERU 344/2 IČO: 47834099 DIČSK 202411065</div>
AUTOR PROJEKTU :	ARCHART s.r.o.	
VYPRACOVAL :	Ing. Juraj Barčíak	DÁTUM: 01/2020
INVESTOR :	Miesto stavby : Obec Gemerská Poloma Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma	STUPEŇ P.D.: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY VODNÉ HOSPODÁRSTVO
NÁZOV PROJEKTU:	KOMPOSTÁREŇ – GEMERSKÁ POLOMA	
STAVEBNÝ OBJEKT:	PROFESIA:	MIERKA:
D.50-04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A ODVODNENIE KOMPOSTOVANEJ PLOCHY A MANIPULAČNEJ PLOCHY		Č. VÝKRESU:
NÁZOV VÝKRESU:	VZOROVÝ PRIEČNY PROFIL KANALIZÁCIE	
M 1:200		11

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. 1618/2003 Z.z. V PLÁNOVOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM, NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRISTÝNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOH ZNENÍ