KATASTER	GEMERSKÁ POLOMA		
PARCELNÉ ČÍSLA	C–KN 2196/7, 2196/8		
DRUH POVRCHU	SPEVNENÁ PLOCHA		
VZDIAL. OBJEKTOV A VRCHOL. BODOV	37.50	36.80	
OZNAČENIE VRCHOLOVÝCH BODOV	VYO DŠ5 3.50	DŠ4	DŠ3 RN 0.70

MIERKA 1:500/100
VETVA "DK–S 2"



H?BKA VÝKOPOV	1.38	1.34	1.47	1.91	1.90
KÓTA VÝKOPOV	329.62	329.66	330.03	330.40	330.41
H?BKA DNA POTRUBIA	1.28	1.24	1.37	1.81	1.80
KÓTA DNA POTRUBIA	329.72	329.76	330.13	330.50	330.51
KÓTA TERÉNU	331.00	331.00	331.50	332.31	332.31
ZROVNÁVACIA ROVINA, 316 m n.m.	316				
STANIČENIE [km/m]	0.0	3.50	41.00	77.80	78.50
DN(PN)[mm]–MATERIÁL–D?ŽKA[m]	DN160–ID PRAGMA SN10–78.50				
SKLON[promile]–D?ŽKA[m]	10.0–78.50				
ULOŽENIE	PIESOK				

LEGENDA

POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE

POZNÁMKY

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE A OBJEKTY
V RYHÁCH, KTORÉ SÚ HLBOKÉ NAD 1,2 m MUSIA BYŤ PAŽENÉ!
PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMIESTNENIE TRASY NAVRHOVANÉHO POTRUBIA!
PRED REALIZÁCIOU POČAS SPRACOVANIA PD NEBOLO POSKYTNUTÉ VÝŠKOPISNÉ ZAMERANI EXISTUJÚCEJ KANALIZÁCIE, PRETO JE PRED REALIZÁCIOU NUTNÉ OVERIŤ HĹBKU POTRUBIA V BODE NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU!
V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ PRED/POČAS REALIZÁCIE, JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA PRE AKTUALIZÁCIU NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA!
JE NUTNÉ ABY SA ZABEZPEČILO DOSTATOČNÉ KRYTIE POTRUBIA! AK NIE JE MOŽNÉ ZABEZPEČIŤ DOSTATOČNÉ KRYTIE POTRUBIA, JE NUTNÉ NA POŽADOVANOM ÚSEKU KANALIZAČNÉ POTRUBIE OBETÓNOVAŤ!
JE NUTNÉ ABY SA ZABEZPEČIL NAVRHOVANÝ SKLON POTRUBIA!

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miloslav Remiš	ARCHART s.r.o www.VizualizacieStavieb.sk 018 41, DUBNICA NAD VÁHOM OBRANCOV MIERU 344/2 IČO: 47834099 DIČ:SK 2024110165	
AUTOR PROJEKTU :	ARCHART s.r.o.		
VYPRACOVAL :	Ing. Juraj Barčiak	DÁTUM:	01/2020
INVESTOR : Obec Gemerská Poloma Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma	MIESTO STAVBY : Gemerská Poloma p.č. C-KN 2196/7, 2196/8	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
NÁZOV PROJEKTU: KOMPOSTÁREŇ – GEMERSKÁ POLOMA		PROFESIA:	VODNÉ HOSPODÁRSTVO
STAVEBNÝ OBJEKT: D.SO-04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A ODVODNENIE KOMPOSTOVANEJ PLOCHY A MANIPULAČNEJ PLOCHY		MIERKA: M 1:200	Č.VÝKRESU: 03
NÁZOV VÝKRESU: POZDĹŽNY PROFIL DAŽĎOVEJ KANAIZÁCIE ZO STRECHY			

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. č.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ