


REZ A-A



LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO Z DEBNACICH TVARNIC PPREMAC DT 30
- VÝPLŇ BETÓN + VÝSTUŽ: POZDÍŽNA V KAŽDEJ LOŽNEJ ŠKÁRE
- A ZVISLÁ + ČAKACIA VÝSTUŽ ZO ZÁKLADPÁSOV
- NA PREVIAZANIE VLOŽENÁ PRI BETÓNOVANÍ PÁSOV (VÝSTUŽ, BETÓN VIÐ STATIKA)
- okapový chodník ohraničený parkovým obrubníkmi
- OKRAS: štrk 16-32 mm, hr. 150 mm + geotextília 300 g/m2 + PODSYP ŠTRKOVÝ FR. 16-32
- KUPOLKOVÁ HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI NA BÁZE
- PROSTÝ BETÓN resp. SLABOVYSTUŽENÝ BETÓN
- PRE PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 30/37
- ŠTRKODRVA FRAKcie - ZHUTNÍŤ PO VRSTVÁCH
- NA Edef = 90 MPa
- ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ZEMINY -
- ZHUTNÍŤ NA Edef = 60 MPa
- PŮVODNÁ ZEMINA


VYSVETLIVKY


- HRANA ZÁKLADU
- NOSNÁ STENA NAD ZÁKLADOVOU DOSKOU

POZNÁMKY !!!!

- VÝŠKU PRÍZEMIA UPRESNIŤ PRI SAMOTNEJ REALIZÁCI
- V ZÁKLADOCH JE NUTNÉ PRED SAMOTNOU BETONÁŽOU VYTVORIŤ PRESTUPY PRE NOVOVYBUDOVANÉ INŽINERSKÉ SIEŤE
- PRI BETONÁŽI ZÁKLADOV JE NUTNÉ ULOŽIŤ V SPODNEJ ČASŤI PÁSIK FeZn 30/4 mm- POZRI ČASŤ ELEKTRONŠTÁLÁCIE
- SPÁTNÉ NÁSPYPY A NÁSPYPY ZHUTNÍŤ NA E = 90 MPa
- OBSYP A KONČNÉ ÚPRAVY TREBA OKOLO DOMU UROBIŤ TAK, ABY ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BOLA V HLBKKE 12 m POD UPRAVENÝM TERÉNOM, Z DŮVODU HLBKKY ZAMŔZANIA PŮDY V TEJTO LOKALITE.
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ PREŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ SPRÁVU PROJEKTU, RESP. KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI PRE PRÍPADNÉ PRERIEŠENIE
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVÍŤ PODLA ČASŤI - STATIKA

V základoch je osadená čakacia výstuž stien a pilierov- vid' statika



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Zdenka Maňagova			ARCHART s.r.o www.vizualizaciestavieb.sk 018 41, DUBNICA NAD VÁHOM OBRANCOV MIERU 344/2 IČO: 47834099 DIČSK 202410165	
AUTOR PROJEKTU :		ARCHART s.r.o.				
VYPRACOVAL :		Ing. Zdenka Maňagova		DÁTUM: 01/2020		
INVESTOR : obec Gemerská Poloma Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma		MIESTO STAVBY : Gemerská Poloma		STUPEŇ P.D.: PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY		
NÁZOV PROJEKTU: KOMPOSTÁREŇ- GEMERSKÁ POLOMA				PROFESIA: ARCHITEKTÚRA		
STAVEBNÝ OBJEKT: S002 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia				MIERKA: Č.VÝKRESU:		
NÁZOV VÝKRESU: ZÁKLADY				1:50 01		

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODLA PARAGRAFU 5 ODS. 618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODLA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA Č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ