




značky umiestniť pred križovatkou



značky umiestniť pred križovatkou



LEGENDA K POV:

- 1 PLOCHA PRE ZARIADENIE STAVENSKA, SKLADOVANIE
- 2 UNIMOBUNKKA
- 3 MOBILNÉ WC
- 4 VJAZD A VÝJAZD NA STAVENSKO
- 5 OPLOTENIE PLOCHY PRE ZARIADENIE STAVENSKA
- 6 UMISTENIE VEĽKOKAPACITNÉHO KONTEJNERA PODĽA ETÁP NA PROJEKTE
- 7 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY UMISTENÉ POČAS CELEJ VÝSTAVBY

DOČASNÉ PRÍPOJKY POČAS VÝSTAVBY :

- PRÍPOJKA NA ELEKTRICKÚ SIŤ NN - VZDUŠNÝ KÁBEL Z NAJBLIŽŠIEHO EXIST. ROZVÁDZAČA
- PRÍPOJKA NA VODOVOD - POMOCOU ČERPADLA UMISTENÉHO V EXISTUJÚcej VODOMEJNEJ ŠACHTE A HADICE ŤAHANej K ZARIADENIU STAVENSKA, POPRÍPADe

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

- SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie
- SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia
- SO 03 Oplotenie
- SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie kompostovanej plochy a manipulačnej plochy

PRÍPOJKY

- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STIECH A SPEV. PLOCH ID PRAGMA, SN10 V MIN SKLON 1,0%
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA Z KOMPOSTÉRU PVC QUANTUM , SN12 V MIN SKLON 2,0%
- PRIVOD VODY Z AKUMULAČNEJ NÁDRŽE NA POLEVANIE CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA: 989,75 m2

VYSVETLIVKY :

- HRANA PARCEL C-KN
- HRANA BUDOVY
- OPLOTENIE
- VSTUP DO AREÁLU
- 127,39 - výšková kóla na úrovni betónového krytu plochy
- priečny spád plochy
- pozdižny spád plochy
- BGU-Z, univerzálny liatinový žľab, svetlá šírka SV200 dĺžka 66,80m + liatinový rošt v počte 134ks
- BGU-Z, univerzálny liatinový žľab, svetlá šírka SV200 s 0,5% spodným spádom dĺžka 25,00m + liatinový rošt v počte 50ks
- REVÍZNÁ ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- PIPELIFE, PLASTOVÉ DN30 , POKLOP TR. ZAŤ D400
- REVÍZNÁ ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- PIPELIFE, PLASTOVÉ DN30 , POKLOP TR. ZAŤ D400
- VÝUSTNÝ OBJEKT
- BOD NAPOJENIA
- LŽ LÍNIOVÝ ŽĽAB , BGU-Z, univerzálny liatinový žľab, svetlá šírka SV200
- PONORNÉ ČERPADLO , napr. PULSAR 30/80 M-A S FREKVENČNÝM

LEGENDA PLOCHY

- PRÍSTREŠKY PRE SKLADY plocha 147,75 m2
- SPEVNEJ PLOCHA PRE KOMPOSTOVANIE - BETÓN plocha 186,0 m2
- SPEVNEJ MANIPULAČNÁ - BETÓN plocha 519,60 m2
- ŠTRKOVÁ PLOCHA plocha 90,06 m2
- oplotenie plocha 50,36 m2

LEGENDA ZNAČIEK:

POZNÁMKY

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTRBNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH INŽENRSKÝCH SIŤÍ ICH SPRÁVCAMI
- MUSIA SA DODRŽAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMO INŽENRSKÝCH SIŤÍ.V OCHARNNOM PÁSME JE ZAKÁZANÉ UMISŤŤOVAŤ STAVBY, ZARIADENIA, PORASTY A VYKONÁVAŤ ZEMNÉ PRÁČE
- PRI PRÁČACH V BLÍZKOSTI INŽENRSKÝCH SIŤÍ JE STAVEBNÍK POVINNÝ DODRŽAŤ VŠETKY OBJEKTÍVNE OCHRANNÉ OPATRENIA TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU.
- DODRŽIAVAŤ TECHNICKÉ LISTY DODÁVATEĽOV
- VÝŠKOVÝ BOD NEBOL ZADANÝ
- VÝMERY PLOCH SÚ URČENÉ PODORYSNÝM PRIEMETOM

- odvodnenie časti spevnenej plochy pre kompostovanie bude smerom do BGU-Z žľabov umiestnených súbežne s prístreškom a zaústnených do navrhovanej kanalizácie
- odvodnenie spevnenej manipulačnej plochy bude smerom do BGU-Z žľabov, umiestnených v ploche a zaústnených do navrhovanej kanalizácie

UPOZORNENIE:

- zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác je povinný dodržiavať minimálny 0,5% spád

OVERIŤ VÝŠKOVÉ POMERY V MIESTE NAPOJENIA NA MIESTNY POTOK!
PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ DIMENZU, POLOHU A HLBKU ULÓŽENIA VETKÝCH INŽ. SIŤÍ NÁVRH LÍNIOVÝCH ŽĽABOV VIŠ. SO 01



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zdenka Maľagova		ARCHART s.r.o. www.vizualizaciestavieb.sk 018 41, DUBENICA NAD VÁHOM OBHRANOVÝ MIERU 344/22 IČO: 47834099 DIĽSK 2024/01083
AUTOR PROJEKTU :	ARCHART s.r.o.		
VYPRACOVAL :	Ing. Zdenka Maľagova	DÁTUM:	01/2020
INVESTOR :	obec Gemerská Poloma Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma	STUPEŇ P.D.:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
NÁZOV PROJEKTU:	MIESTO STAVBY : Gemerská Poloma	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
KOMPOSTÁREN - GEMERSKÁ POLOMA		MIERKA:	Č.VÝKRESU:
STAVEBNÝ OBJEKT:		1:250	C-02
NÁZOV VÝKRESU:	Celková situácia stavby		

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. 1618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ