





ATTENZIONE:

Rispettare il collegamento delle stringhe:

Positivo su **INx+** (ROSSO) - Negativo su **INx-** (NERO)

Rispettare polarità positiva e negativa dei collegamenti. Dispositivi polarizzati.

Realizzare l'impianto secondo la regola dell'arte nel rispetto del D.M. 37/08.

Collegare tutte linee con capocorda delle sezioni adeguate.

Prima della messa in servizio verificare il corretto serraggio di viti e bulloni, effettuare le verifiche dell'impianto di terra.

Committente:
CHINT Italia Investment srl
Via Bruno Maderna 7 - Venezia

Oggetto: Quadro 4 stringhe 1000VDC 2 MPPT

Descrizione: CHTSB4102H-V1

Codice: 7731862



Progettista:	RS / GivG
--------------	-----------

Scala:	Data: 01/2023
--------	---------------

File: CHTSB4102-V1	Foglio	2	Segue	
--------------------	--------	---	-------	--

Commessa:	Totale Fogli	2
-----------	--------------	---

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta