

Woonwensenlijst (keuzelijst meer en minderwerken) Woningtype B1 B1k B2 C2 D
Project : Berckelbosch dpl 6A - 37 woningen

Opdrachtgever: Ballast nedom - Development -

Werkno. 700946

Datum : 15-02-2018 datum gew.: jph: 20-04-2018

Gewenste keuze met ja of nee omcirkelen en elke keuze paraferen.

Nummer	Akkoord	Paraaf	Omschrijving	B1	B1k	B2	C2	D	offerte incl. BTW*
1.0			RUWBOUW buitenzijde						
1.1	ja/nee		Uitbouw achtergevel diepte 2,4 m1	x	x	x			€ 18.481,00
1.1	ja/nee		Uitbouw achtergevel diepte 2,4 m1				x		€ 19.015,00
1.1	ja/nee		Uitbouw achtergevel diepte 2,4 m1 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2400 mm, inclusief aanpassen capaciteit vloerverwarming en uitbreiden electra voorzieningen. E.e.a. conform verkooptekening "optie's" en technische omschrijving. Indeling achtergevel uitbouw is conform de standaard. <i>Bij de keuze van deze optie is het verplicht de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te kiezen om te blijven voldoen aan de gekozen energie prestatienorm.</i> De standaard pui in de achtergevel wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel van de uitbouw.					n.v.t.	
1.1a	ja/nee		Pv-paneel bij uitbouw achtergevel diepte 1,2m1 / 2,4 m1 / 1,975m1	x	x	x	x	x	
1.1a	ja/nee		Pv-paneel bij zolder indeling 2 Om de door u gekozen EPC norm van 0,26 of 0,00 te handhaven dienen bij de keuze van een uitbouw / zolderindeling-dakkapel extra pv-panelen te worden gemonteerd. Per bouwnummer zal afhankelijk van de gekozen opties bekeken moeten worden hoeveel extra panelen benodigd zijn. De opgegeven prijs is per paneel. Bij de woning met EPC 0 zal bekeken moeten worden of de opties als dakvenster / dakkapel nog te realiseren zijn i.v.m. de hoeveelheid en positie van de pv-panelen. In HomeDNA zal per kavel ingeregeld worden wat de meerprijs zal zijn.	x	x	x	x	x	€ 699,00
1.2	ja/nee		Uitbouw achtergevel diepte 1,2 m1	x	x	x			€ 13.303,00
1.2	ja/nee		Uitbouw achtergevel diepte 1,2 m1 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 1200 mm, inclusief aanpassen capaciteit vloerverwarming en uitbreiden electra voorzieningen. E.e.a. conform verkooptekening "optie's" en technische omschrijving. Indeling achtergevel uitbouw is conform de standaard. <i>Bij de keuze van deze optie is het verplicht de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te kiezen om te blijven voldoen aan de gekozen energie prestatienorm.</i> De standaardpui in de achtergevel wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel van de uitbouw.				x	x	€ 13.671,00
1.3	ja/nee		Uitbouw achtergevel diepte 1,975 m1 (type D) Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 1975 mm, inclusief aanpassen capaciteit vloerverwarming en uitbreiden electra voorzieningen. E.e.a. conform verkooptekening "optie's" en technische omschrijving. Indeling achtergevel uitbouw is conform de standaard. <i>Bij de keuze van deze optie is het verplicht de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te kiezen om te blijven voldoen aan de gekozen energie prestatienorm.</i> De standaard pui in de achtergevel wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel van de uitbouw.					x	€ 17.725,00
1.4	ja/nee		Standaard raamkozijn en buitendeurkozijn vervangen door kozijn met openslaande deuren en 2 zijlichten in de achtergevel van de standaard woning of de uitbouw conform optie 1.1 Leveren en aanbrengen kozijn met 2 vasten zijlichten en 2 openslaande deuren . Deze zullen geplaatst worden in de achtergevel conform verkooptekening "opties":	x	x	x	x	x	€ 2.296,00
1.5	ja/nee		Standaard raamkozijn en buitendeurkozijn vervangen voor een schuifpui in de achtergevel van de standaard woning of de uitbouw conform optie 1.1 Leveren en aanbrengen van schuifpui,i.p.v. de standaard pui in de achtergevel.	x	x	x	x	x	€ 2.605,00
1.5a	ja/nee		Schuifrichting wijzigingen						€ 120,00
1.6	ja/nee		Standaard raamkozijn vervangen door een dubbel deurkozijn Leveren en aanbrengen kozijn met 2 openslaande deuren, in combinatie met een losse loopdeur. Deze zullen geplaatst worden in de achtergevel conform verkooptekening "opties":	x	x	x			€ 1.987,00

Woonwensenlijst (keuzelijst meer en minderwerken) Woningtype B1 B1k B2 C2 D
Project : Berckelbosch dpl 6A - 37 woningen

Opdrachtgever: Ballast nedom - Development -

Werkno. 700946

Datum : 15-02-2018 datum gew.: jph: 20-04-2018

Gewenste keuze met ja of nee omcirkelen en elke keuze paraferen.

Nummer	Akkoord	Paraaf	Omschrijving	B1	B1k	B2	C2	D	offerte incl. BTW*
1.6	ja/nee		Standaard raamkozijn en buitendeurkozijn vervangen door kozijn met openslaande deuren en 1 zijlicht, en een losse loopdeur in de achtergevel van de standaard woning of de uitbouw conform optie 1.1 Leveren en aanbrengen kozijn met 1 vast zijlicht en 2 openslaande deuren, in combinatie met een losse loopdeur. Deze zullen geplaatst worden in de achtergevel conform verkooptekening "opties".				x	x	€ 2.169,00
1.7	ja/nee		Dakraam voor- of achtergevel afhankelijk van woningtype (prijs per stuk) Leveren en aanbrengen van een dakraam, Velux GGL SK06 2050, afmeting 1180x940mm, plaats conform opgave aannemer. Incl. binnenaferwerking, conform Velux.	x	x	x	x	n.v.t.	€ 1.546,00
	ja/nee		Voor-, zij- en / of achtergevel (prijs per stuk) Indien u kiest voor aanvullende zonnepanelen kan deze optie mogelijk niet te realiseren zijn. Wij zullen dit individueel met u bekijken.						
1.8	ja/nee		Dakkapel achtergevel (Prijs per stuk) Leveren en aanbrengen van een geïsoleerde dakkapel (alleen mogelijk in de achtergevel), plaats en afmetingen conform optietekeningen. Afwerking en beglazing kozijn dakkapel conform de overige standaard buitenkozijnen. Plafond en zijanten binnenzijde wordt voorzien van gipsplaten niet nader afgewerkt. Het platte dak wordt voorzien van dakbedekking.	x	x	x			€ 12.958,00
1.9	ja/nee		Carport Leveren en plaatsen van een carport. Plaats, afmetingen en afwerking conform optietekening.				x		€ 15.750,00
1.10	ja/nee		Garage Leveren en plaatsen van een garage. Plaat, afmetingen en afwerking conform optietekening.				x		€ 21.400,00
2.0 RUWBOUW binnenzijde									
2.1	ja/nee		Leefkeuken beganegrand Het samenvoegen van de woon-/keuken en de hobbykamer. Binnenwand tussen deze kamers komt te vervallen inclusief het kozijn en de binnendeur. Lichtschakelaar hobbykamer komt te vervallen, het lichtpunt wordt gelijk geschakeld met de verlichting in de keuken. (lichtpunt blijft gehandhaafd). Inregeling gebalanceerde ventilatiesysteem aanpassen. Idem voor de cv installatie.	n.v.t.	x	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 1.280,00
2.2	ja/nee		Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 Het samenvoegen van slaapkamer 1 en 3. Binnenwand tussen slaapkamer 1 en 3 komt te vervallen. Kozijn en binnendeur slaapkamer 3 vervalt en wordt vervangen door binnenwand. Lichtschakelaar slaapkamer 3 gaat naar bij de positie van slaapkamer 1. Inregeling gebalanceerde ventilatiesysteem aanpassen. Idem voor de verwarmingsinstallatie.	x	x	x	x	x	€ 455,00-
2.3	ja/nee		Zolder indeling 1 Het realiseren van 1 extra slaapkamer op de zolder samen met een bergruimte. Deze optie wordt standaard uitgevoerd in combinatie met 1 dakraam aan de achterzijde van de woning. Daarnaast wordt de overloop van de zolder voorzien van een verlaagd plafond. De gerealiseerde kamer voldoet aan de eisen conform	x		x			€ 12.011,00
2.4	ja/nee		Zolder indeling 2 (dakkapel)	x	x	x			€ 26.386,00
2.4	ja/nee		Zolder indeling 2 (dakvenster)				x		€ 13.517,00
2.4	ja/nee		Zolder indeling 2 Het realiseren van 2 extra slaapkamers op de zolder. Deze optie wordt standaard uitgevoerd in combinatie met 1 dakraam aan de voorzijde van de woning en een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Bij type C2 en D geen dakkapel. Bij type C2 wel een dakventer conform optietekening. Daarnaast wordt de overloop van de zolder voorzien van een verlaagd plafond, indien aangegeven op de optietekening. De gerealiseerde kamer voldoet aan de eisen conform bouwbesluit. <i>Bij de keuze van deze optie is het verplicht de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te kiezen om te blijven voldoen aan de gestelde energie prestatienorm. Indien u al gekozen heb voor de uitbouw is dit niet van toepassing</i>					x	€ 8.196,00

Woonwensenlijst (keuzelijst meer en minderwerken) Woningtype B1 B1k B2 C2 D
Project : Berckelbosch dpl 6A - 37 woningen

Opdrachtgever: Ballast nedom - Development -

Werkno. 700946

Datum : 15-02-2018 datum gew.: jph: 20-04-2018

Gewenste keuze met ja of nee omcirkelen en elke keuze paraferen.

Nummer	Akkoord	Paraaf	Omschrijving	B1	B1k	B2	C2	D	offerte incl. BTW*
2.5.1	ja/nee		Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in witte plaat (gegrond) In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze wit gegrond uitvoeren.	x	x	x			€ 643,00
2.5.1	ja/nee		Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in witte plaat (gegrond) In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze wit gegrond uitvoeren.				x	x	€ 938,00
2.5.2	ja/nee		Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in een volledig witte plaat. (schilderwerk) In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze uitvoeren met wit schilderwerk.	x	x	x			€ 1.633,00
2.5.2	ja/nee		Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in een volledig witte plaat. (schilderwerk) In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze uitvoeren met wit schilderwerk.				x	x	€ 2.385,00
2.6			Verplaatsen binnendeuren						
2.6.1	ja/nee		Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in een niet dragende binnenwand. Plaats aangeven op verkooptekening. Excl. Verplaatsen schakelaar.	x	x	x	x	x	€ 71,00
2.6.2	ja/nee		Aanbrengen extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur. Plaats aangeven op verkooptekening.	x	x	x	x	x	€ 343,00
2.6.3	ja/nee		Vervallen binnendeurkozijn met binnendeur. Plaats aangeven op verkooptekening.	x	x	x	x	x	€ 197,00-
2.6.4	ja/nee		Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Plaats aangeven op verkooptekening.	x	x	x	x	x	€ 71,00
2.6,5	ja/nee		Leveren en aanbrengen van andere type binnendeuren en of deurgarnituur conform webportaal van Svedex. Zie hiervoor uw woonconfigurator in uw woondossier, hier kunt u uit diverse deuropakketten kiezen.	x	x	x	x	x	prijs Svedex
2.7	ja/nee		Trapkast / bergkast onder trap begane grond naar 1e verdieping De standaard open trap wordt een dichte trap en voorzien van een trapkast. Binnenwanden, kozijn en binnendeur incl. deurgarnituur conform de overige standaard. Trapkast wordt voorzien van een wandlichtpunt incl. schakelaar en een dubbele wandcontactdoos.	x	x	x	n.v.t.	n.v.t.	€ 962,00
4.0			INSTALLATIES LOODGIETERSWERK						
4.1.1	ja/nee		Buitenkraan naast achterdeur Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (koud water) naast de achterdeur.	x	x	x	x	x	€ 560,00
4.1.2	ja/nee		Buitenkraan naast voordeur Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (koud water) naast de voordeur aan de zijde van de meterkast.	x	x	x	x	x	€ 400,00
4.2	ja/nee		Schrobput aanbrengen Leveren en aanbrengen van een kunststof schobput met rvs deksel Incl. aansluiting op het riool, ter plaatsen van de buitenkraan (optie 4.1)	x	x	x	x	x	€ 433,00
4.3	ja/nee		Uitbereiding waterboiler Vergroten van de warm water boiler van 150 naar 200 liter.	x	x	x	x	x	€ 463,00
4.4	ja/nee		Aansluiting wasmachine verplaatsen Verplaatsen van de wasmachineaansluiting binnen dezelfde ruimte.	x	x	x	x	x	€ 210,00

Woonwensenlijst (keuzelijst meer en minderwerken) Woningtype B1 B1k B2 C2 D
Project : Berckelbosch dpl 6A - 37 woningen

Opdrachtgever: Ballast nedom - Development -

Werkno. 700946

Datum : 15-02-2018 datum gew.: jph: 20-04-2018

Gewenste keuze met ja of nee omcirkelen en elke keuze paraferen.

Nummer	Akkoord	Paraaf	Omschrijving	B1	B1k	B2	C2	D	offerte incl. BTW*
4.5	ja/nee		Condensdrogeraansluiting Aanbrengen condensdrogeraansluiting op riool, inclusief enkele wandcontactdoos op een aparte groep. (in technische ruimte op zolder)	x	x	x	x	x	€ 466,00
4.6	ja/nee		Kunststof regenton Kunststof regenton bij de buitenberging met overloopfunctie op het riool. In kleur gelijk aan regenpijp (indien beschikbaar) Ca. 100 liter.	x	x	x	x	x	€ 369,00
5.0			ELEKTRA- installatie <i>In onderstaande opties komt de term "wcd" voor, dat is de afkorting voor wandcontactdoos</i>						
5.1			Verplaatsingen binnenzijde						
5.1.1	ja/nee		Verplaatsen van de loze leiding tbv tv signaal / telefoonaansluiting in dezelfde	x	x	x	x	x	€ 76,00
5.1.2	ja/nee		Verplaatsen van een wcd / of schakelaar in dezelfde ruimte	x	x	x	x	x	€ 76,00
5.1.3	ja/nee		Verplaatsen van een wand / plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	x	x	x	x	x	€ 76,00
5.2			EXTRA aansluitingen binnenzijde						
5.2.1	ja/nee		Aanbrengen extra dubbel wcd	x	x	x	x	x	€ 157,00
5.2.2	ja/nee		Aanbrengen van een extra wand / plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	x	x	x	x	x	€ 157,00
5.2.3	ja/nee		Aanbrengen van een wand / plafondlichtpunt op een extra schakelaar	x	x	x	x	x	€ 211,00
5.2.4	ja/nee		Aanbrengen extra wisselschakelaar i.p.v een enkele schakelaar	x	x	x	x	x	€ 157,00
5.2.5	ja/nee		Aanbrengen van een (LED) dimmer ipv standaard schakelaar. Bedienbaar met de standaard schakelaar, welke apart wordt geprogrammeerd.	x	x	x	x	x	€ 216,00
5.2.6	ja/nee		Aanbrengen van een extra dubbel wcd in de meterkast (opbouw)	x	x	x	x	x	€ 130,00
5.2.7	ja/nee		Aanbrengen van een extra groep in de meterkast	x	x	x	x	x	€ 257,00
5.2.80	ja/nee		Aanbrengen extra loze leiding begane grond	x	x	x	x	x	€ 108,00
5.2.81	ja/nee		Aanbrengen extra loze leiding 1e verdieping	x	x	x	x	x	€ 125,00
5.2.82	ja/nee		Aanbrengen extra loze leiding 2e verdieping (zolder)	x	x	x	x	x	€ 141,00
5.2.83	ja/nee		Bedrading aanleggen loze leiding tbv signaal tv aansluiting (hoofd) slaapkamer, UTP of COAX op aangeven van koper	x	x	x	x	x	€ 157,00
5.2.84	ja/nee		Loze leiding van meterkast naar buitenberging tbv extra ekstravoorzieningen na oplevering	x	x	x	x	x	€ 270,00
5.3			Extra aansluitingen buitengevel						
5.3.1	ja/nee		Spatwaterdichte dubbel wandcontactdoos voorgevel of achtergevel Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdicht wcd (opbouw) met randaarde buiten. Hoogte circa 350 mm boven afgewerkte vloer. Vanuit de woning schakelbaar.	x	x	x	x	x	€ 345,00
AFBOUW									
7.0			TEGELWERK						
7.1	ja/nee		Keuze uit standaard tegelwerk toilet en badkamer Bij de projectenshowroom, kunt u de standaard tegels voor vloer- en wandtegels, van het toilet en de badkamer, conform technische omschrijving, bekijken en hieruit uw keuze maken.	x	x	x	x	x	

Woonwensenlijst (keuzelijst meer en minderwerken) Woningtype B1 B1k B2 C2 D
Project : Berckelbosch dpl 6A - 37 woningen

Opdrachtgever: Ballast nedom - Development -

Werkno. 700946

Datum : 15-02-2018 datum gew.: jph: 20-04-2018

Gewenste keuze met ja of nee omcirkelen en elke keuze paraferen.

Nummer	Akkoord	Paraaf	Omschrijving	B1	B1k	B2	C2	D	offerte incl. BTW*
7.2	ja/nee		Tegelwerk volgens offerte showroom Bij de projectenshowroom is het mogelijk, tegen verrekking, tegelwerk te kiezen naar eigen keuze, vloer en wandtegels badkamer en toilet. Tegelwerk uitvoeren conform offerte dd (inclusief meerprijs voor bijv. diagonaal leggen, verwerken striptegel, ander formaat, etc.) Standaard tegelwerk is in deze offerte verrekend.	x	x	x	x	x	prijs showroom
8.0	ja/nee		SANITAIR Toevoeging badopstelling Toevoegen van een standaard bad conform TI aan de badkamer inclusief de bijbehorende aansluitingen. Daarnaast wordt de boiler standaard vergroot naar een inhoud van 200 liter.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	x	n.v.t.	€ 4.073,00
8.1	ja/nee		Casco badkamer en toilet Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in het toilet en badkamer. Leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt. Het plafondspuitwerk en een aardingsmat worden wel aangebracht. Daar waar standaard een convector is, wordt deze aangebracht. Let op! De woning voldoet, op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en de voorwaarden van SWK Garantie- en Waarborgregeling 2014. U vrijwaart Ballast Nedam van (gevolg)schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer:	x	x	x			€ 3.129,00-
8.1	ja/nee		Casco badkamer en toilet Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in het toilet en badkamer. Leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt. Het plafondspuitwerk en een aardingsmat worden wel aangebracht. Daar waar standaard een convector is, wordt deze aangebracht. Let op! De woning voldoet, op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en de voorwaarden van SWK Garantie- en Waarborgregeling 2014. U vrijwaart Ballast Nedam van (gevolg)schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer:				x	x	€ 3.331,00-
8.2	ja/nee		Sanitair standaard Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair (Sphinx serie 300) in toilet en badkamer volgens de technische omschrijving (basiswoning) en	x	x	x	x	x	
8.3.1	ja/nee		Sanitair volgens offerte showroom Bij de projectenshowroom, is het mogelijk afwijkend naar eigen keuze afwijkend sanitair te kiezen tov het standaard sanitair	x	x	x	x	x	prijs showroom
8.3.2	ja/nee		Indeling badkamer wijzigen conform optietekening. Het is niet mogelijk om de indeling van de badkamer geheel te wijzigen. Wel is het mogelijk om te kiezen voor een badcombinatie ipv de standaard douchecombinatie (niet mogelijk bij type C2 / D). Vraag in de showroom naar de mogelijkheden. <i>Indien er een bad wordt toegevoegd adviseren wij te kiezen voor een grotere boiler van 200 liter (zie optie 4.3)</i>	x	x	x	x	x	prijs showroom
9.0			KEUKEN <i>Het is niet mogelijk om de keuken naar een andere positie in de woning te verplaatsen.</i>						
9.1	ja/nee		Vervallen basis keuken Vervallen van de basiskeuken. Keukenleidingwerk wordt afgedopt op de standaard plaats conform de verkooptekening.	x	x	x	x	x	€ 3.800,00-
9.2	ja/nee		Keuken volgens projecten showroom Bij de keukenshowroom is het mogelijk een keuken geheel naar eigen smaak en wensen te kiezen. De facturatie van de keuken loopt via de showroom. De keuken wordt na oplevering geplaatst, conform afspraak keukenleverancier en koper! Basisbedrag keuken wordt verrekend in het eindbedrag van de keukenleverancier	x	x	x	x	x	prijs showroom
9.2a	ja/nee		Meerwerk verplaatsen standaard en extra elektra en loodgieterswerk conform tekeningen keukenshowroom. Refnr. Dd	x	x	x	x	x	prijs n.t.b.

Woonwensenlijst (keuzelijst meer en minderwerken) Woningtype B1 B1k B2 C2 D
Project : Berckelbosch dpl 6A - 37 woningen

Opdrachtgever: Ballast nedom - Development -

Werkno. 700946

Datum : 15-02-2018 datum gew.: jph: 20-04-2018

Gewenste keuze met ja of nee omcirkelen en elke keuze paraferen.

Nummer	Akkoord	Paraaf	Omschrijving	B1	B1k	B2	C2	D	offerte incl. BTW*
9.3	ja/nee		Keuken volgens offerte showroom naar eigen keuze	x	x	x	x	x	prijs showroom
9.3			Bij de keukenshowroom, van uw keuze is het mogelijk een keuken geheel naar eigen smaak en wensen te kiezen. De facturatie van de keuken loopt via de showroom. De keuken wordt na oplevering geplaatst . Aanpassen leidingwerk is mogelijk indien installatietekeningen van uw keukenleverancier aangeleverd zijn voor sluitingsdatum. Al het leidingwerk moet zijn voorzien van maatvoering t.o.v. wand en vloer. Als gevolg van deze optie komt de volledige basiskeuken te						
9.3a	ja/nee		Meerwerk verplaatsen standaard en extra elektra en loodgieterswerk conform tekeningen keukenshowroom. Refnr. Dd	x	x	x	x	x	prijs n.t.b.
10.0			SPUITWERK						
10.1			Vervallen spuitwerk plafond.						
10.1.1	ja/nee		Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning.	x					€ 459,00-
10.1.1	ja/nee		Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning.		x				€ 691,00-
10.1.1	ja/nee		Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning.			x			€ 491,00-
10.1.1	ja/nee		Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning.				x	x	€ 560,00-
10.2			Leveren en aanbrengen spuitwerk op de wanden van:						
	ja/nee		leveren en aanbrengen van spuitwerk op de wanden in plaats van behangklaar opleveren. Optie is alleen per bouwlaag mogelijk.						
10.2.1	ja/nee		Spuitwerk op wanden van de begane grond, muv technische ruimte en meterkast	x	x	x			€ 1.376,00
10.2.1	ja/nee		Spuitwerk op wanden van de begane grond, muv technische ruimte en meterkast				x	x	€ 1.283,00
10.2.2	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 1e verdieping, muv de badkamer. In overloop tot aan onderzijde kantplank trappenhuis naar zolderverdieping.	x		x			€ 1.261,00
10.2.2	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 1e verdieping, muv de badkamer. In overloop tot aan onderzijde kantplank trappenhuis naar zolderverdieping.		x				€ 1.541,00
10.2.2	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 1e verdieping, muv de badkamer. In overloop tot aan onderzijde kantplank trappenhuis naar zolderverdieping.				x	x	€ 1.390,00
10.2.3	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping	x		x			€ 603,00
10.2.3	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping		x				€ 1.052,00
10.2.3	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping				x		€ 404,00
10.2.3	ja/nee		Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping					x	€ 638,00