

Alle prijzen zijn incl. B.T.W.

22-3-2019

Optienr.

Omschrijving

St. Prijs (incl. BTW)

Bouwfase RUWBOUW

ALGEMEEN

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> A100 | <p>Uitbreiding 1,2 m1</p> <p>Het realiseren van een uitbreiding van de woonkamer van 1,2 m1 diep over de volledige breedte van de woning, aan de achterzijde van de woning in de vorm van een uitbouw met platdak. De standaard kozijnen in de achtergevel worden hierbij verplaatst. Installatiewerk (extra vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens optietekening.</p> | € 12.510,00 |
| <input type="checkbox"/> A101 | <p>Uitbreiding 2,4 m1</p> <p>Het realiseren van een uitbreiding van de woonkamer van 2,4 m1 diep over de volledige breedte van de woning, aan de achterzijde van de woning in de vorm van een uitbouw met platdak. De standaard kozijnen in de achtergevel worden hierbij verplaatst. Installatiewerk (extra vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering en afwerking gelijk aan de standaard woning. E.e.a. volgens optietekening.</p> | € 20.690,00 |
| <input type="checkbox"/> A105 | <p>Indeling tweede verdieping</p> <p>Het realiseren van drie extra ruimten op de tweede verdieping conform optietekening. Deze optie is inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none">- standaard binnendeurkozijnen met bovenlicht- elektrapunten conform optietekening- incl. twee extra radiatoren/convectoren <p>Uitvoering en afwerking gelijk aan de basis woning.</p> | € 8.280,00 |

E-INSTALLATIE

- | | | |
|-------------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> E100 | <p>Plafondlichtpunt</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt. Dit lichtpunt wordt gelijktijdig geschakeld met een ander lichtpunt.</p> <p>Info:</p> <ul style="list-style-type: none">-Exacte positie altijd onder voorbehoud van verdeling vloerplaten.-Exclusief armatuur | € 330,00 |
| <input type="checkbox"/> E101 | <p>Verplaatsen plafondlichtpunt</p> <p>Het verplaatsen van een (bestaand) plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte.</p> <p>Info:</p> <ul style="list-style-type: none">-De centraaldoos wordt niet verwijderd, dit i.v.m. het verdelen van het elektra. De centraaldoos zal worden afgewerkt met een sierdeksel.-Exacte positie is altijd onder voorbehoud van verdeling vloerplaten.-Exclusief armatuur | € 225,00 |

LOODGIETERSWERK

- | | | |
|-------------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> L100 | Buitenkraan (koud water)
Het leveren en aanbrengen van een koud water tapkraan met sleutelbediening op de achtergevel van de woning. De tapkraan wordt uitgevoerd als een zelf leeglopende kraan. | € 465,00 |
| <input type="checkbox"/> L101 | Buitenkraan (koud water) en schrobput
Het leveren en aanbrengen van een koud water tapkraan met sleutelbediening op de achtergevel van de woning. De tapkraan wordt uitgevoerd als een zelf leeglopende kraan. Onder de tapkraan wordt een kunststof schrobput geplaatst, voorzien van RVS-rooster, ca. 20x20 cm, aangesloten op de riolering. | € 715,00 |