

KEUZELIJST

Akkerbergplein (tweekappers)



De Hoven

Keuzelijst van type Akkerberg

1073 4 woningen Akkerbergplein - De Hoven

Versie : 01
zaterdag 1 juni 2019

Code	Omschrijving	Prijs koper Incl. B.T.W.
<u>06 GARAGE / BERGING / CARPORT</u>		
04 berging		
06.04.0100	Het verplaatsen van de deur in de berging incl. het meeverplaatsen van het eventuele elektra (lichtschakelaar e.d.)	€ 175,00
<u>09 BUITENKRANEN / SCHROBPUTTEN</u>		
02 buitenkraan		
09.02.0100	Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel van de woning, op ca. 650 mm. hoog, met aftapmogelijkheid in de kruipruimte nabij het vloerluik.	€ 509,00
<u>12 BOUWKUNDIG BEGANE GROND</u>		
04 binnendeuren		
12.04.0200	Het vervallen van een standaard bovenlicht boven een binnendeurkozijn. De wand wordt dan boven het kozijn doorgezet. Optie is exclusief aanpassen binnendeurkozijn. Indien via www.mijn deur.nl is gekozen voor een kozijn zonder bovenlicht, wordt deze optie automatisch toegevoegd aan uw koperskeuzelijst.	€ 85,00
12.04.0300	Het verplaatsen van een standaard binnendeur + kozijn.	€ 95,00
12.04.0900	De draairichting van een binnendeur wijzigen. Let op: deze moet wel dezelfde ruimte blijven indraaien.	€ 35,00
<u>15 ELEKTRA BEGANE GROND</u>		
02 extra groep		
15.02.0900	Leveren en aanbrengen van een ENKELE wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep (3,6KW).	€ 298,00
04 extra wandcontactdoos		
15.04.0100	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (op standaard hoogte)	€ 165,00
15.04.0200	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos (niet op aparte groep).	€ 130,00
15.04.0300	Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos (opbouw) op de achtergevel op ca. 300 mm. hoogte met binnenschakelaar in de woonkamer.	€ 215,00
06 extra lichtpunt		
15.06.0100	Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt + schakelaar. Let op: maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem	€ 235,00
15.06.0200	Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar.	€ 165,00
15.06.0300	Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Let op: maatvoering kan afwijken i.v.m. gekozen bouwsysteem	€ 210,00

Keuzelijst van type Akkerberg

1073 4 woningen Akkerbergplein - De Hoven

Versie : 01
zaterdag 1 juni 2019

Code	Omschrijving	Prijs koper Incl. B.T.W.
15.06.0400	Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op permanente stroom t.b.v. na oplevering te plaatsen Hue lampen. De schakeling vindt plaats via de door koper aan te brengen lichtbron/app.	€ 115,00
15.06.0700	Het leveren en aanbrengen van 2 stuks inbouwspots led lichtbron 5,4W (keuze kleur zwart/wit/aluminium) op dimmer. Let op: Maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem.	€ 795,00
15.06.0800	Het leveren en aanbrengen van 3 stuks inbouwspots led lichtbron 5,4W (keuze kleur zwart/wit/aluminium) op dimmer. Let op: Maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem.	€ 990,00
08 extra schakelaar		
15.08.0100	Het leveren van een wisselschakelaar in plaats van een enkele schakelaar ten behoeve van een plafondlichtpunt.	€ 95,00
10 UTP en CAI		
15.10.0100	Leveren en aanbrengen van een loze leiding van de meterkast naar een aan te geven plaats. Deze loze leiding is na oplevering (door koper te bedraden) voor CAI, UTP o.i.d. te gebruiken.	€ 120,00
15.10.0200	Leveren en aanbrengen van een extra bedrade leiding t.b.v. CAI inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 215,00
15.10.0300	Leveren en aanbrengen van een extra bedrade netwerk leiding UTP (cat. 6) inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 225,00
15.10.0400	Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. CAI. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 105,00
15.10.0500	Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. UTP (Cat. 6). E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 115,00
16 dimmer		
15.16.0100	Het leveren en aanbrengen van een dimmer i.p.v. een standaard enkelpolige schakelaar.	€ 145,00
18 buitenlichtpunt		
15.18.0200	Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpuntaansluiting op de bestaande binnenschakelaar	€ 170,00
15.18.0400	Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpuntaansluiting op een aparte binnenschakelaar.	€ 185,00
20 verplaatsen aansluitpunt		
15.20.0100	Het verplaatsen van een elektra aansluitpunt, zoals een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.	€ 80,00
15.20.0200	Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. Let op: maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem.	€ 175,00
15.20.0300	Het verplaatsen van de kamerthermostaat. Positie niet overal mogelijk i.v.m. zonlicht enz.	€ 95,00

Keuzelijst van type Akkerberg

1073 4 woningen Akkerbergplein - De Hoven

Versie : 01

zaterdag 1 juni 2019

Code	Omschrijving	Prijs koper Incl. B.T.W.
22 grondkabel		
15.22.0100	Leveren en aanbrengen van 15 meter grondkabel opgerold t.p.v. de achtergevel. Deze kabel komt vanuit de meterkast, maar is niet aangesloten op een elektragroep. Dit kunt u na oplevering (laten) doen. Wij adviseren u de grondkabel minimaal op een diepte van 60 cm te leggen.	€ 255,00
26 diversen		
15.26.0300	Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder i.p.v. de standaard lichtschakelaar in de toiletruimte.	€ 245,00
15.26.0400	Een enkele wandcontactdoos uitvoeren als een dubbele wandcontactdoos.	€ 35,00
15.26.0500	Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. zonwering t.p.v. de achtergevel. Deze aansluiting bestaat uit een bedrade schakelaar aan de binnenzijde van de achtergevel en een loze leiding vanaf deze schakelaar naar buiten.	€ 255,00
15.26.0600	Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. zonwering op de BUITENgevel. Deze aansluiting bestaat uit een elektrapunt op de buitenzijde van de gevel welke na oplevering gebruikt kan worden voor het aanbrengen van zonwering (op afstandsbediening) door uw eigen leverancier.	€ 180,00
15.26.0700	Het leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. zonwering. Deze aansluiting bestaat uit een elektrapunt op de binnenzijde van de gevel welke na oplevering gebruikt kan worden voor het aanbrengen van zonwering door uw eigen leverancier. Aanbrengen bij voorkeur zo hoog mogelijk onder het plafond en zo dicht mogelijk naast/boven het kozijn.	€ 150,00
<u>21 TEGELS BEGANE GROND</u>		
03 tegels toiletruimte		
21.03.0100	Standaard wand- en vloertegels in toiletruimte, conform technische omschrijving.	Standaard
<u>24 SANITAIR BEGANE GROND</u>		
02 toilet		
24.02.0100	Leveren en aanbrengen van standaard sanitair in de kleur wit in de toiletruimte conform technische omschrijving. Tussen de kunststof en de keramische onderdelen kunnen kleur- en structuurverschillen voorkomen.	Standaard
06 vervallen		
24.06.0100	Vervallen sanitair en tegelwerk. Hierbij vervalt het sanitair en wand- en vloerafwerking in de toiletruimte op de begane grond. (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, vloertegels, wandtegels en het spuitwerk op wanden). Cementdekvloer is wel aanwezig. Voor de vervallen onderdelen geldt een limitering van de SWK-garantie.	- € 500,00
<u>27 KEUKEN OPSTELLING</u>		
03 Standaard keuken		
27.03.0900	Het aanbrengen van de standaard installaties t.b.v. het na oplevering plaatsen van een eigen keuken. De installaties worden volgens de zogenaamde 0-tekening aangebracht en deze kunt u via uw kopersadviseur opvragen indien nodig.	Standaard

Keuzelijst van type Akkerberg

1073 4 woningen Akkerbergplein - De Hoven

Versie : 01
zaterdag 1 juni 2019

Code	Omschrijving	Prijs koper Incl. B.T.W.
<u>42 1E VERDIEPING BOUWKUNDIG</u>		
02 binnenwanden		
42.02.0100	Het verplaatsen van een wand tussen 2 slaapkamers incl. aanpassen legpatroon vloerverwarming.	€ 145,00
04 binnendeuren		
42.04.0100	De draairichting van een binnendeur wijzigen, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Let op: de deur zal wel dezelfde ruimte moeten indraaien.	€ 105,00
42.04.0200	Het verplaatsen van het binnendeurkozijn van een slaapkamer. Hierbij wordt ook het benodigde elektra op de overloop verplaatst.	€ 185,00
42.04.0600	Het standaard bovenlicht (glaspaneel) van een binnendeurkozijn vervangen door een dicht paneel.	€ 15,00
14 trap		
42.14.0900	De open trap van 1e naar 2e verdieping uitvoeren als dichte trap. PRIJS OPVRAGEN	€ 250,00
<u>45 ELEKTRA 1E VERDIEPING</u>		
02 extra groep		
45.02.0100	Leveren en aanbrengen van een ENKELE wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep (3,6KW).	€ 298,00
04 extra wandcontactdoos		
45.04.0100	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op standaard hoogte.	€ 165,00
06 extra lichtpunt		
45.06.0100	Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt + schakelaar. Let op: maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem.	€ 235,00
45.06.0200	Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. Let op: maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem	€ 210,00
45.06.0300	Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar.	€ 165,00
08 extra schakelaar		
45.08.0100	Het leveren van een wisselschakelaar in plaats van een enkele schakelaar ten behoeve van een plafondlichtpunt.	€ 95,00
10 UTP en CAI		
45.10.0100	Leveren en aanbrengen van een loze leiding van de meterkast naar een aan te geven plaats. Deze loze leiding is na oplevering (door koper te bedraden) voor CAI, UTP o.i.d. te gebruiken.	€ 120,00
45.10.0200	Leveren en aanbrengen van een extra bedrade leiding t.b.v. CAI inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 215,00

Keuzelijst van type Akkerberg

1073 4 woningen Akkerbergplein - De Hoven

Versie : 01
zaterdag 1 juni 2019

Code	Omschrijving	Prijs koper Incl. B.T.W.
45.10.0300	Leveren en aanbrengen van een extra bedrade UTP-aansluiting (Cat. 6) inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 225,00
45.10.0400	Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. CAI. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 105,00
45.10.0500	Een standaard loze leiding bedraden en afmonteren t.b.v. UTP (cat. 6). E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 115,00
20 verplaatsen aansluitpunt		
45.20.0100	Het verplaatsen van een elektra aansluitpunt, zoals een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.	€ 80,00
45.20.0200	Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. Let op: maatvoering kan afwijken i.v.m. bouwsysteem	€ 175,00
<u>51 TEGELS 1E VERDIEPING</u>		
03 tegels badkamer		
51.03.0100	Standaard wand- en vloertegels in badkamer, conform technische omschrijving.	Standaard
<u>54 SANITAIR 1E VERDIEPING</u>		
04 badkamer		
54.04.0100	Vervallen sanitair en tegelwerk. Hierbij vervallen sanitair en wand- en vloerafwerking in de badkamer (vervallen van de gehele sanitaire inrichting alsmede de vloertegels, de wandtegels en het spuitwerk op wanden en eventuele vensterbankafwerking, de vloer is onafgewerkte ruwe beton, dekvloer wordt deels aangebracht over de vloerverwarming). De standaard radiator wordt wel op de standaard plaats aangebracht. Leidingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en afgedopt opgeleverd. Voor de vervallen onderdelen geldt een limitering van de SWK-garantie.	- € 1.050,00
<u>60 ELEKTRA 2E VERDIEPING</u>		
02 extra groep		
60.02.0100	Leveren en aanbrengen van een ENKELE wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep (3,6KW), t.b.v. een wasdroger. Plaats nabij opstelplaats wasmachine.	€ 298,00
04 extra wcd		
60.04.0100	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (op standaard hoogte).	€ 165,00
06 extra lichtpunt		
60.06.0100	Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt + schakelaar.	€ 165,00
10 UTP en CAI		
60.10.0200	Leveren en aanbrengen van een extra bedrade leiding t.b.v. CAI inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 215,00

Keuzelijst van type Akkerberg

1073 4 woningen Akkerbergplein - De Hoven

Versie : 01
zaterdag 1 juni 2019

Code	Omschrijving	Prijs koper Incl. B.T.W.
60.10.0300	Leveren en aanbrengen van een extra bedrade netwerk leiding (UTP, Cat. 6) inclusief einddoos afmonteren. E.e.a. wordt in de meterkast niet verder aangesloten.	€ 225,00
20 verplaatsen aansluitpunt		
60.20.0100	Het verplaatsen van een elektra aansluitpunt, zoals schakelaar of wandcontactdoos.	€ 80,00
<u>74 DUURZAAM</u>		
02 PV panelen		
74.02.0100	De standaard aanwezige PV panelen uitbreiden met extra panelen. Meerprijs geldt voor 1 paneel incl. benodigde aanpassingen aan de installatie t.b.v. dit extra paneel. In verband met eventuele aan- en afvoerkanalen op het dak en de beschikbare ruimte, wordt het aantal extra te kiezen panelen per geval onderzocht.	€ 695,00
<u>75 METERKAST</u>		
06 extra aardlekschakelaar		
75.06.0100	Leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. Dit is noodzakelijk bij meer dan 12 elektragroepen. Indien mocht blijken dat het aantal groepen in de woning het aantal van 12 overschrijdt, zal deze optie aan uw meerwerk worden toegevoegd. Standaard worden 11 elektragroepen bedraad aangebracht in uw woning. - 1 x perilex t.b.v. inductiekoken (2 x 230V max. 7,4 KW) - 1 x t.b.v. vaatwasser - 1 x t.b.v. (combi)magnetron/oven - 1 x t.b.v. omvormer pv-panelen - 1 x t.b.v. wasmachine - 1 x t.b.v. boiler van warmtepomp - 1 x t.b.v. warmtepomp buitendeel - 1 x t.b.v. warmtepomp binnendeel - 3 x algemeen t.b.v. verlichting en elektra	€ 398,00