

Terasa u Velkého divadla prochází obnovou. Nabídne bezpečnější povrch i prostor pro kulturní akce

Severní terasa u budovy Velkého divadla v Plzni se rekonstruuje. Město nechá obnovit přibližně 680 metrů čtverečních plochy nad předprodejem vstupenek Divadla Josefa Kajetána Tyla, včetně navazujícího schodiště a zábradlí. Cílem je zvýšit bezpečnost a životnost prostoru a vytvořit příjemné místo k odpočinku i pořádání kulturních akcí.

Dosud povrch terasy tvořily duté lamely z dřevoplastového kompozitu instalované při stavebních úpravách v roce 2015. V průběhu let se však ukázalo, že nejsou dostatečně odolné vůči povětrnostním podmínkám. Lamely opakovaně praskaly a prolamovaly se, což představuje pro pohybující se chodce potenciální nebezpečí. „Veřejný prostor v centru města musí být nejen estetický, ale především bezpečný a funkční. Současný povrch terasy už nevyhovuje požadavkům na dlouhodobé užívání, a tak jsme rozhodli o jeho kompletní obnově. Chceme, aby prostor dobře sloužil Plzeňanům i návštěvníkům města po mnoho dalších let,“ uvedl **Aleš Tolar**, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Stávající poškozené lamely nahradí velkoformátová betonová dlažba ve dvou barevných odstínech. Nový povrch získá také přístupové schodiště. Renovací projde rovněž zábradlí, jehož konstrukce bude očištěna a opatřena novým nátěrem, rozbité skleněné výplně budou nahrazeny novými.

Na terasu bude instalováno šest masivních betonových lavic a dva odpadkové koše. Nový povrch z betonové dlažby dostane také malý dvorek za vrátnicí Velkého divadla. Protože ho zaměstnanci divadla využívají k odkládání jízdních kol, budou zde instalovány tři stojany na kola. „Nejde jen o výměnu dosluhujícího materiálu. Při obnově chceme prostor upravit tak, aby byl pohodlnější pro každodenní využívání a zároveň umožňoval pořádání menších kulturních a společenských akcí. Návrh proto počítá nejen s novým mobiliářem, ale i s možností umístit na terasu mobilní pódium,“ doplnil náměstek Tolar.

S ohledem na technologii prováděných prací a dodací lhůty navržených materiálů byly práce rozděleny do dvou etap. Nejprve se provede demontáž původního povrchu terasy a schodiště, obnova hydroizolací, klempířských prvků a nátěry kovových konstrukcí zábradlí. Po dodání materiálů, pokud to klimatické podmínky dovolí, bude stavba pokračovat od ledna 2027 pokládáním nového povrchu z velkoformátové betonové dlažby na terče. Hotovo by mělo být nejpozději do konce března 2027.

Náklady na opravu, kterou pro město zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, činí dle smlouvy 9 123 097 korun včetně DPH. Stavbu realizuje firma inkasta s. r.o.

Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací města Plzně, která se dle statutu města stará o městské nemovitosti, jejich údržbu a rozvoj. V její kompetenci tedy jsou správa, údržba městských komunikací včetně některých chodníků a stezek, správa veřejného osvětlení a světelného signalizačního značení, správa infrastruktury pro provoz veřejné dopravy, správa a údržba lesů, rybníků ale i většiny kašen, fontán, pump a pítek a vybraných parků a lesoparků, jako jsou např. Borský park, Lochotínský park, Lobežský park, park Potoční a Košutecké jezírko či lesoparky Homolka a Špitálský les.