11. NESTAVÍME JEN MĚSTSKÉ KOMUNIKACE …

- **Lesní cesta Valcha**

Správci plzeňských městských lesů vytipovali spolu se správci komunikací několik lesních cest, které vyžadovaly opravu. Proto i 800 metrů dlouhý úsek lesní cesty na Valše získal nový povrch.





Cesty v městských lesích neslouží jen správcům lesa, ale také návštěvníkům. V posledních letech se podíl cyklistů vůči pěším turistům zvyšuje, a tak je snaha cesty vylepšovat. Největší problémy jsou u cest ve větším sklonu, které poškozuje vodní eroze. Správa veřejného statku města Plzně, která o cesty v lesích pečuje, zadala opravu povrchu páteřní cesty v rekreační oblasti Valcha tak, aby výsledná podoba vyhovovala využití cesty pro účely jak lesního hospodářství, tak i rekreace. Opravený úsek je součástí městského cyklistického okruhu označovaného číslem 2151, který propojuje Valchu a Novou Hospodu. Právě úsek nad Valchou trpěl vodní erozí, ale i zvýšenou prašností. Po opravě budou moci lidé dojet z Valchy na Borská pole po asfaltu, což ocení hlavně ti, kteří denně dojíždějí do práce na kole. Opravu cesty nákladem 1,8 mil. Kč včetně DPH realizovala firma Roadfin, s.r.o.

- **Lesní cesta Dubová hora**

V rekreační oblasti Dubová hora v Plzni – Liticích byla zrekonstruována lesní cesta. Zhruba 750 metrů dlouhý úsek jednopruhové komunikace s výhybnami leží částečně ve sklonu až 13,6 %. Vozovka a krajnice byly odvodněny podélným a příčným sklonem do příkopů a do terénu, dešťová voda je odváděna do lesa pomocí povrchových vsakovacích objektů. Nová vozovka šířky 3,5 m byla navržena s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Jízdní pruh doplnila dvě místa pro vyhnutí vozidel. Náklady na stavbu činily 9,1 mil. Kč včetně DPH, stavbu realizovala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.






Město dále rozšířilo i naučnou lesní stezku na Dubové hoře. Přibyly zde tabule s interaktivním a edukativním obsahem o lese, přírodě a životě v nich. Na nových úsecích v délce celkem téměř 1 km je osm zastavení s tabulemi a herními prvky určenými hlavně předškolákům a dětem prvního stupně základních škol. Realizace, kterou zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně, stála téměř 289 tisíc korun včetně DPH.

- **Zvýšení kvality vody v Košuteckém jezírku**

Plzeň realizuje soubor opatření ke zlepšení vody v Košuteckém jezírku. Opatření se netýkají jen samotné vody v jezírku, ale i okolních ploch. Správce se snaží upravit okolí tak, aby materiál, unášený vodou při deštích, neskončil v jezírku. Většina opatření byla naplánována na jaro 2025, některá z nich budou realizována v roce 2026.





Hlavním problémem zůstávají přívalové deště, které s vodou do jezírka přinášejí materiál z okolí. Dalším zdrojem znečištění je vodní ptactvo a ryby. Prvním opatřením tedy bylo zrušení rybářského revíru. Následně se upravuje okolí jezírka tak, aby se vody, které dříve při velkém dešti stékaly včetně splavenin rovnou do jezírka, vsakovaly a protekly podložím do jezírka již čisté.

- **Vodní nádrž v Malesicích**

Vodní nádrž u řeky Mže v Plzni – Malesicích, kterou využívají jak místní, tak přespolní ke koupání, prošla generální rekonstrukcí. Opravena byla vana nádrže, jímací objekt s přívodním potrubím i výpusť včetně odtokové šachty.





Malesická vodní nádrž má plochu 850 metrů čtverečních a pojme 963 kubických metrů vody. Za rekonstrukci zaplatilo město Plzeň prostřednictvím SVSMP 6,6 milionu korun včetně DPH a městský obvod Plzeň 9 Malesice přidal 1,3 milionu korun. Zhotovitelem byla společnost Stavmonta.

- **Mostek pod bývalým Klotzovým rybníčkem v Plzni – Bolevci**

Město Plzeň obnovilo mostek na příjezdové komunikaci k bolevecké střelnici pod Rabštejnskou ulicí. Obnova spočívala v novostavbě tvarové repliky původního objektu. Na čelech kleneb byl osazen ozdobný prvek – oblouk z cihelných pásků, který připomíná původního vlastníka pozemku, prvorepublikového výrobce známých kvalitních cihel Františka Klotze.

Původní cihlová klenba mostu se dostala do havarijního stavu a následně byla provizorně podepřena výdřevou. V rámci přestavby mostu byla kompletně nahrazena novou železobetonovou klenbou, tvarově odpovídající parametrům původního mostu. Na mostě vznikly nové římsy a bylo osazeno zábradlí, pod mostem bylo upraveno dno vodoteče, na které by v budoucnu měla navázat obnova bývalého Klotzova rybníčku. Most opravila firma SILNICE NEPOMUK s.r.o. nákladem 5,5 mil. Kč včetně DPH.





- **Nové zázemí pro návštěvníky Luftovy zahrady**

V Luftově zahradě v Plzni – Doudlevcích vzniklo nové zázemí pro návštěvníky. Původní domek u vstupu do zahrady byl pro četné poruchy a nevhodné dispozice vyhodnocen jako neopravitelný a byl nahrazen tvarově odpovídající novostavbou. Součástí nového domku jsou toalety, kuchyňka i sklad nářadí. Pořadatelé kulturních a společenských akcí budou mít v této starobylé zahradě s vodními prvky konečně důstojné zázemí. Z dříve dosti zpustlé zahrady vytvořili městští zahradníci oázu klidu s upravenými parkovými i vodními plochami. Ke starým stromům přibyly zajímavé i exotické druhy jako je metasekvoj čínská či papírovník, liliovník tulipánokvětý, sekvojovec a kolekce zajímavých odrůd buků a dubů. Za stavbu zaplatilo město Plzeň zastoupené SVSMP 7,3 mil. Kč, zhotovitelem byla společnost SILNICE Nepomuk, s. r. o.





- **Oprava hráze rybníka Nováček**

Hráz městského rybníka Nováček v bolevecké rybniční soustavě propouštěla vodu a výpustné zařízení, tzv. požerák, bylo v nevyhovujícím stavu. Správce městských rybníků proto přistoupil ke zpevnění hráz a opravě požeráku. Při této příležitosti byl rybník Nováček také odbahněn. Na hrázi je nově vybudováno železobetonové schodiště, které umožní pohodlnější přístup na korunu hráze.

Všechny tyto úpravy usnadní správu vodní plochy, zlepší její ekologické funkce a navýší možnosti hospodaření s vodou.

Práce pro město Plzeň realizovala firma VHS, s.r.o. nákladem 5,4 mil. korun včetně DPH.





- **Nová hráz na lesní vodní nádrži Olšovka v Zábělé**

Správa městských lesů přistoupila k obnově či spíše znovuvýstavbě hráze dřívějšího rybníčku „Olšovka“ na drobném vodním toku v polesí Zábělá. Původní hráz rybníka již neudržela vodu, kterou je možné zadržet při přívalové vlně, takže voda pak nebyla k dispozici ani v suchém období. Díky nové hrázi teď rybník zadrží dost vody pro napájení tůní pod ním i v období déletrvajícího sucha.

Stavbu za 7,7 mil. korun včetně DPH realizovala firma Home West CZ s.r.o. Obnovená malá vodní nádrž zlepší podmínky pro obojživelníky v přírodní rezervaci Zábělá, která je součástí území Natura 2000.



