



UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELEM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBILOU
- PÁSKOU PŘECHODOVÝ PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍMI.
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchranou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12896-1 Stálé svlédlé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12896-3 Stálé svlédlé dopravní značení – část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodotěrné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodotěrné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upraveny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně šířky R1, šířka pruhu 0,10 + 0,20 m, celková šířka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

ZNEPLAŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK BUDE PROVÁDĚNO:

- magnetickou oranžovo-černou páskou o minimální síle 2 mm (než použít pro hliníkové značky)
- zakrytím nebo demontáží
- u velkoplošných DZ plošným předsazeným čerňovým křídlem

Neodporuje se jakékoliv použití lepících fólií nebo pásek!

DOPRAVNÍ ZNAČKY B 28 + E13 BUDOU OSAZENY V PŘEDSTIHU MIN. 7 DNI!

LEGENDA - PŘECHODNÉ DZ V RÁMCI SAMOSTATNÉ STAVBY "Plzeň, ul. Jungmannova čp. 1705a, rekonstrukce domu"

	STÁVAJÍCÍ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLAŤENO
	PŘECHODNÉ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

	STÁVAJÍCÍ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	STÁVAJÍCÍ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLAŤENO
	PŘECHODNÉ SVLEDLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce pozemních inženýrských sítí a jejich přesné vytyčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběž s těmito sítěmi je nutno provádět opatrně, se zvýšenou opatrností!!!

VED. PROJEKTU Ing. Petr BUDÍN	ODP. PRŮJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ing. Petr BUDÍN	ŘADITEL Nedvěd s.r.o.		
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: MĚSTO PLZEŇ 3	STAVBA: STAVBA MĚSTO PLZEŇ, čp. 1705a, ul. Jungmannova	STAT. ÚČ. MĚSTO PLZEŇ, čp. 1705a, ul. Jungmannova	STAT. ÚČ. MĚSTO PLZEŇ, čp. 1705a, ul. Jungmannova	STAT. ÚČ. MĚSTO PLZEŇ, čp. 1705a, ul. Jungmannova
STAVĚBNÍ ÚPRAVA AMERICKÉ ULICE V ÚSEKU KLATOVSKÁ - PROKOPOVA, V PLZNI			SOUBOR DATUM: 12/2025	STUPEŇ: POPS	ZMĚNA Č.:
SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE PŘECHODNÉHO DZ - ETAPA 3			MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA / PARE	1: 500 151.10.	